第三代家庭充电桩增项收费报价单

米数加电包费用标准

单相 220V 安装					
安装线缆总长度	40 米内	50 米内	100 米内	150 米内	220 米内
线缆规格（mm2）	3 x 6	3 x 6	3 x 10	3 x 16	3 x 25
增项费用单价（元/米）	0* *仅限用于 40 米安装服务包	45	55	65	95

三相 380V 安装					
安装线缆总长度	40 米内	110 米内	180 米内	290 米内	440 米内
线缆规格（mm2）	5 x 6	5 x 6	5 x 10	5 x 16	5 x 25
增项费用单价（元/米）	0* *仅限用于 40 米安装服务包	55	65	95	140

1、服务包米数范围内线径升级费用，单价=升级前后两型号增项收费标准的差价；
2、未达到升级标准客户主动要求升级电缆规格仅支持升级一档。

常用自费项目收费标准（部分）

项目类别	项目内容	报价标准	施工标准
设备+施工	水泥基座及安装	250 元/个	立柱水泥基础制作及安装
	桥架及安装	45 元/米	桥架规格：50*50mm
	人工接地极	100 元/个	
施工	过墙孔	100 元/个	砖混/水泥墙墙孔（含封堵且套管）
	保护箱安装	50 元/个	
	立柱安装	50 元/个	
	保护箱+立柱安装	100 元/个	
	地面（墙）开挖/复原	55 元/米	土壤绿化
	地面（墙）开挖/复原	120 元/米	混凝土
	地面（墙）开挖/复原	150 元/米	沥青
	高空作业费	35 元/米	施工作业高度大于等于 5 米，上限 1000 元

*上表中仅部分展示常用自费项目，具体收费项目根据现场环境以及取电方式会有所不同。